SCHEMAT POZIOMÓW POSADZEK SKALA 1:250

00	[illegible]	37.9 m²
00a	[illegible]	71.0 m
01	[illegible]	114.6 m
01a	[illegible]	57.4 m²
02	[illegible]	6.7 m
02a	[illegible]	4.2 m
03	[illegible]	4.2 m²
03a	[illegible]	12.5 m²
04	[illegible]	11.3 m²
04a	[illegible]	71.9 m²
05	[illegible]	1.5 m²
05a	[illegible]	12.3 m²
06	[illegible]	6.5 m²
06a	[illegible]	1.5 m²
07	[illegible]	11.2 m²
		383.9 m²

09	[illegible]	12.4 m²
09a	[illegible]	37.6 m²
		76.0 m²
		434.9 m²

LEGENDA:

- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY PRZEWIDZIANE DO ROZBIÓRKI
- ZAKRES OPRACOWANIA BRANŻOWEGO (GRANICE)

LEGENDA:

- ŚCIANA ZEW. ŻELBETOWA
  - WYPEŁNIENIE PIANKOWO-GRZEWCZE
  - STYK ŚCIAN 2cm
  - ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
- ŚCIANA ZEW. ŻELBETOWA
  - PŁYTY ELEWACYJNE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO, FAKTURA I BARWA WG PROJ. ELEWACJI (DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA)
  - PŁYTA ELEWACYJNA GRUBOŚCI 3 cm MOCOWANA DO PŁYT ELEWACYJNYCH PRZEZ PODKŁADKI DYSTANSOWE 3 cm
  - STYROPIAN 20cm
  - ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA
  - TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm
- ŚCIANA ZEW. KAMIENNA (OKŁADZINOWA) FASADOWY SYSTEM
  - KOTWIENIE 30cm
  - STYROPIAN 15 cm
  - ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 24 cm na ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
- ŚCIANA ZEW. - MUR ESTEMPA
  - PŁYTY ELEWACYJNE Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO, FAKTURA I BARWA WG PROJ. ELEWACJI
  - ŚCIANA KONSTRUKCYJNA ŻELBETOWA 20 cm
- ŚCIANA WEWN. MUROWANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
  - SILIKATOWYCH 12 cm NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ
- ŚCIANA KOMÓRKOWA NA KONSTRUKCJĘ Z PŁYTEK OKŁADZINOWYCH
  - KAMIEŃ NATURALNY PIASKOWIEC PŁYTKA 2 cm, GRUBOŚĆ 2,5 cm

LEGENDA:

- RS RWA SPUSTOWA
- RS RWA KANALIZACJI SANITARNEJ
- WYWIEW WENTYL MECHANICZNEJ
- NAWIEW WENTYL MECHANICZNEJ
- NAWIEW WENTYLACJA GRAWITACYJNEJ
- WYWIEW WENTYLACJA GRAWITACYJNEJ

±0,00 = 0,38 m n.p.m

"ARSA" DOMERSKI I PARTNERZY
Architektoniczne Studio Autorskie sp.p.
ul. Powstania Styczniowego 9, 81-519 Gdynia

mgr inż. arch. Piotr Domerski	upr. bud. 1810/POM/K/2012
mgr inż. arch. Andrzej Domerski	7908/87
mgr inż. arch. Sebastian Mikorski	

AKADEMIA MORSKA W GDYNI
ul. Morska 81-87, 81-225 GDYNIA

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA NA CELE LOKALU UŻYTKOWEGO
WRAZ Z ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87

PROJEKT WYKONAWCZY — 10.2015

ARCHITEKTURA

RZUT PRZYZIOMY — 1:50 — 02

1. OBIEKT WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI.
2. STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
3. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SPRAWDZAĆ Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM, A INSTALACJE I SIECI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. DOKUMENTACJĘ TRAKTOWAĆ ŁĄCZNIE (RYSUNKI, OPISY BRANŻO
4. W RAZIE NIEJASNOŚCI LUB NIEDOKŁADNOŚCI W DOKUMENTACJI, NIE ZGADZANIA SIĘ WYMIARÓW Z RZECZYWISTOŚCIĄ, BEZ ZWŁOCZNIE ZGŁOSIĆ TO PROJEKTANTOM.
5. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W PROJEKCIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
6. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ZADNYCH WYMIARÓW Z RYSUNKU W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ SPRZECZNOŚCI W WYMIARACH, NALEŻY JE PODAĆ DO PROJEKTANTA.
7. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ.
8. W OZNACZENIU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PODANO WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU. WYMIAR STOLARKI PODANO W MILIMETRACH.
9. WYMIAR STOLARKI DRZWIOWEJ W ŚWIETLE OTWORU NALEŻY DOBRAĆ W ZALEŻNOŚCI OD WYMIARU GRUBOŚCI ŚCIAN.
10. W MIEJSCACH STYKU MATERIAŁÓW RÓŻNORODNYCH (OKŁADZINY KAMIENNE, BETONOWANIE, OBRZEŻENIA, ODWODNIENIA LINIOWE ITP.) STOSOWAĆ ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE ORAZ ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE WG SYSTEMU DANEGO PRODUCENTA.
11. WSZYSTKIE ODRGANY BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7 mm.
12. ODPOWIEDNIO PROFILOWAĆ POWIERZCHNIE POSADZEK TAK, BY WYKLUCZYĆ POWSTANIE ZASTOISK WODY.
13. IST. ELEMENTY BUDYNKU ORAZ ELEMENTY DOBUDOWANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ.
14. PRZY ROBOTACH ZWIĄZANYCH Z ROZBIÓRKĄ PŁYT BETONOWYCH, OKŁADZIN KAMIENNYCH, BETONOWYCH ORAZ ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH NALEŻY ZACHOWAĆ SZczególną OSTROŻNOŚĆ, STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, ABY UNIKNĄĆ ZNISZCZENIA ELEMENTÓW ZACHOWANYCH.
15. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ.
16. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ.